

Malbork, dnia 12.03.2019r

NR sprawy OR.272.08.2019.II

**Uczestnicy postępowania  
o zamówienie publiczne**

Dotyczy postępowania ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych  
nr 513713-N-2019 z dnia 13.02.2019 o nazwie:

**Przebudowa dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r.**










- Zadanie 1** Przebudowa drogi powiatowej Nr 2904G  
na odcinku Cisy - Kraśniewo dł. odcinka ok. 2,2 km
- Zadanie 2** Przebudowa drogi powiatowej Nr 2340G  
na odcinku Nowy Staw-Brzózki dł. odcinka ok. 1,8km

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) informuje, iż wpłynęły zapytania od wykonawców dotyczące Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z w/w ustawą art. 38 ust.1 Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

**Dotyczy: Przebudowa DP Nr 2904G na odcinku Cisy – Kraśniewo dł. odcinka ok. 2,2km**

**Zamawiający MODYFIKUJE treści niżej wymienionych załączników do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia :**

"Zadanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi technicznymi oraz wiedzą techniczną "

-  Kosztorys ofertowy Cisy Kraśniewo\_1571m
-  Kosztorys ofertowy\_Kraśniewo chodnik etap 1\_11.03.19
-  Kosztorys ofertowy-dr. powiatowa nr-2340G\_120319
-  Przedmiar robót Cisy Kraśniewo\_1571m
-  Przedmiar robót\_Kraśniewo chodnik etap 1\_11.03.19
-  Przedmiar robót-dr. powiatowa nr 2340G\_120319
-  Sytuacja Cisy-Kraśniewo rys. 1.1
-  Sytuacja Cisy-Kraśniewo rys. 1.2
-  Sytuacja Cisy-Kraśniewo rys. 1.3

**Pytanie 1**

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 1 z pliku „pytania i odpowiedzi 8” zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego dnia 01.03.2019. mówiącej o tym, że przedmiary załączone do przetargu są prawidłowe, prosimy o potwierdzenie że na odcinku 2 (0+000-0+702) nie należy wykonywać poszerzeń, ponieważ brak w przedmiarze pozycji dotyczących ich wykonania.

**Odpowiedz 1**

Załączono poprawiony przedmiar robót.

**Pytanie 2**

W przypadku konieczności wykonania poszerzeń na odcinku 2 (0+000-0+702) prosimy o aktualizację wzoru kosztorysu poprzez dodanie pozycji dotyczące wykonania poszczególnych warstw poszerzeń, w związku z koniecznością składania przez oferentów wypełnionego kosztorysu według wzoru Zamawiającego.

**Odpowiedz 2**

Zaktualizowano wzór kosztorysu.

**Pytanie 3**

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 1 z pliku „pytania i odpowiedzi 8” zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego dnia 01.03.2019., prosimy o potwierdzenie że na odcinku 2 (0+000-0+702) należy wykonać warstwę ścierną grubości 3 cm tak jak podano w przedmiarze, a nie 4 cm tak jak na przekroju i w opisie technicznym.

**Odpowiedz 3**

Należy wykonać warstwę ścierną 4cm.

**Pytanie 4**

W przypadku konieczności wykonania na odcinku 2 (0+000-0+702) warstwy ścierną grubości 4 cm prosimy o aktualizację wzoru kosztorysu, w związku z koniecznością składania przez oferentów wypełnionego kosztorysu według wzoru Zamawiającego.

**Odpowiedz 4**

Zaktualizowano wzór kosztorysu.

**Pytanie 5**

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 1 z pliku „pytania i odpowiedzi 8” zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego dnia 01.03.2019., prosimy o podanie jakie dodatkowo znaki oraz w jakiej lokalizacji należy zamontować na odcinku 2 (0+000-0+702). Przedmiar wskazuje wykonanie 4 znaków, podczas gdy na planie sytuacyjnym zaznaczono jedynie 2.



**Odpowiedz 5**

Załączono poprawiony rysunek planu sytuacyjnego z zaznaczonymi zjazdami do realizacji.

**Pytanie 6**

W przypadku konieczności wykonania na odcinku 2 (0+000-0+702) dwóch znaków tak jak w projekcie, prosimy o aktualizację wzoru kosztorysu, w związku z koniecznością składania przez oferentów wypełnionego kosztorysu według wzoru Zamawiającego.

**Odpowiedz 6**

Zaktualizowano wzór kosztorysu.

**Pytanie 7**

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 1 z pliku „pytania i odpowiedzi 8” zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego dnia 01.03.2019., prosimy o potwierdzenie że na odcinku 2 (0+000-0+702) nie należy wykonywać przepustów pod zjazdami, ponieważ brak w przedmiarze pozycji dotyczących ich wykonania.

**Odpowiedz 7**

Poprawiono pozycję w przedmiarze i na planie sytuacyjnym.

**Pytanie 8**

W przypadku konieczności wykonania przepustów na odcinku 2 (0+000-0+702) prosimy o aktualizację wzoru kosztorysu o pozycje dotyczące ich wykonania, w związku z koniecznością składania przez oferentów wypełnionego kosztorysu według wzoru Zamawiającego.

**Odpowiedz 8**

Zaktualizowano wzór kosztorysu.

**Pytanie 9**

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 1 z pliku „pytania i odpowiedzi 8” zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego dnia 01.03.2019., prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w powierzchni poboczy na odcinku nr 1 (0+702-1+571). W przedmiarze wskazane jest 345 m<sup>2</sup> pobocza o szerokości 1,25 m, podczas gdy na przekroju konstrukcyjnym jest to 1 m, na przekrojach poprzecznych szerokość zmienna od 1 m, ale w większości niezgodna z planem sytuacyjnym dla przekrojów nr 60-70. Ilość poboczy do wykonania wynikająca z planu sytuacyjnego lub przekrojów poprzecznych jest znacznie większa niż przedmiarowe 345 m<sup>2</sup>.

**Odpowiedz 9**

Należy wykonać pobocza o szerokości 1,25m.

Poprawiono pozycję przedmiaru robót.

**Pytanie 10**

W skład pozycji 6.8. przedmiaru dla odcinka nr 1 (0+702-1+571) wchodzi 57 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Prosimy o podanie czy ilość a dotyczy wykonania nawierzchni zjazdów. Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca, to prosimy o wskazanie kilometrażu tych zjazdów oraz potwierdzenie, że pozostałych zjazdów wskazanych w projekcie nie należy wykonywać.

**Odpowiedz 10**

Zjazd lewy o nawierzchni z kostki betonowej - km 1+514,07

Zjazd prawy o nawierzchni z kostki betonowej - km 1+556,14

Na odcinku 0+700 - 1+474 nie ma konieczności wykonywania zjazdów oraz przepustów pod zjazdami.

**Pytanie 11**

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w pozycjach 8.1. i 8.2. przedmiaru dla odcinka nr 1 (0+702-1+571). W opisie pozycji 8.1. podany jest obmiar długości krawężników i wyliczenie ilości ławy dla nich w postaci  $553,82 \cdot 0,075 = 41,54$  a tabeli w kolumnie ilość występuje  $590 \cdot 0,075 = 44,25$ . Prosimy o jednoznaczne wskazanie, w którym miejscu oraz jaką ilość krawężników należy wbudować. Z planu sytuacyjnego wynika znacznie większa ich ilość niż to podano w przedmiarze.

**Odpowiedz 11**

Należy wbudować 590 mb krawężnika.

Strona lewa – km 0+885,62 – 1+230,96 - krawędź jedni wraz z obwiednią zatoki autobusowej

Strona prawa – km 1+226,96 – 1+290,09 - krawędź jedni wraz z obwiednią zatoki autobusowej

**Pytanie 12**

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 1 z pliku „pytania i odpowiedzi 8” zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego dnia 01.03.2019., prosimy o wskazanie, które ze znaków znajdujących się w projekcie należy zamontować, ponieważ jest ich więcej niż wskazuje przedmiar.

**Odpowiedz 12**

Zgodnie z poprawionym rysunkiem sytuacyjnym.

**Pytanie 13**

W pozycjach przedmiaru dotyczącego chodnika występują pozycje o powierzchni 26 m<sup>2</sup> dotyczące wykonania zjazdu. Prosimy o wskazanie kilometrażu tego zjazdu oraz potwierdzenie, że pozostałych zjazdów wskazanych w projekcie nie należy wykonywać.

**Odpowiedz 13**

Zjazd lewy o nawierzchni z kostki betonowej - km 0+065,06

Reszta zjazdów jest już wykonana.



**Pytanie 14**

W pozycji 2 d. 2 przedmiaru dotyczącego chodnika występuje 246,5 m<sup>2</sup> remontu cząstkowego chodnika z kostki betonowej grubości 8 cm. Prosimy o wskazanie w którym miejscu na przedmiotowym odcinku występuje chodnik z kostki o grubości 8 cm oraz o wskazanie miejsc wykonania remontu.

**Odpowiedz 14**

Pozycja dotyczy remontu cząstkowego ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW.

Nastąpiła omyłka pisarska. Zjazdy z kostki zaznaczone odpowiednim kreskowaniem na planie sytuacyjnym.

**Pytanie 15**

Prosimy o potwierdzenie, że ściek podchodnikowy oraz ściek na skarpie należy wykonać jedynie na 10 cm podsypki cementowo piaskowej, zgodnie z zamieszczonym rysunkiem.

**Odpowiedz 15**

Potwierdzam

**Pytanie 16**

Prosimy o potwierdzenie, że ściek uliczny z kostki kamiennej (dla etapu dotyczącego chodnika) należy zgodnie z przedmiarem wykonać na długości 212 m. Prosimy o wskazanie kilometrażu, w którym należy ten ściek wykonać.

**Odpowiedz 16**

Ściek uliczny należy wykonać na całej długości budowanego chodnika, nastąpiła pomyłka, do kosztorysu wpisano ilość m<sup>2</sup> nie metrów bieżących.

Poprawiono pozycję przedmiaru.

**Pytanie 17**

Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja 27. d. 8. Przedmiaru dotyczącego chodnika.

**Odpowiedz 17**

Umocnienia rowu zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym (rys. 6)

**Pytanie 18**

Zgodnie z SIWZ należy wykonać ścianki czołowe na istniejących przepustach, lecz brakuje takiej pozycji w przedmiarach. Prosimy o aktualizację wzorów kosztorysów.

**Odpowiedz 18**

Nie dotyczy

**Pytanie 19**

Prosimy o podanie koloru kostki do wykonania chodnika.

### Odpowiedz 19

Kostka w kolorze szarym.

### Pytanie 20

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w konstrukcji chodnika pomiędzy przekrojem konstrukcyjnym a przedmiarem. Według przedmiaru jest to kostka betonowa grubości 6 cm na podscypce cementowo-piaskowej na podbudowie z 15 cm kruszywa łamanego oraz 15 cm warstwy odsączającej. Natomiast na przekroju konstrukcyjnym nie występuje warstwa odsączająca, a w jej miejscu występuje 15 cm warstwa stabilizacji cementowej o  $R_m=2,5$  MPa.

### Odpowiedz 20

Należy wykonać zgodnie z przedmiarem i opisem technicznym.

### Pytanie 21

Ze względu na dużą ilość rozbieżności między projektem a przedmiarami oraz w związku z koniecznością składania wraz z ofertą kosztorysów zgodnie z wzorami Zamawiającego, wnosimy o uwzględnienie wszystkich koniecznych poprawek oraz zaktualizowanie wzorów kosztorysów oraz projektu w zakresie wymaganym do jednoznacznego rozwiania wszelkich wątpliwości i wyeliminowania sprzecznych informacji oraz ujednolicenia dokumentacji w sposób precyzyjnie definiujący zakres zamówienia.

### Odpowiedz 21

Załączono poprawiony wzór kosztorysu.

**Uwaga:** Zgodnie z pkt 8.1.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną.

### Otrzymują:

- Adresat
- a/a

  
STAROSTA  
Mirosław Czapla

Sporządziła: M. Serzysko